

AKADEMIA MUZYCZNA
im. KAROLA LIPIŃSKIEGO we WROCŁAWIU 50-043
Wrocław, pl. Jana Pawła II nr 2, tel. 071 3555543, fax
071 3552849

Wrocław, 25.02.2010r.

REFERENCJE

Akademia Muzyczna zaświadcza, że Przedsiębiorstwo Robót Elewacyjnych i Budowlanych mgr inż. Krzysztof Zawadzki z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Żmudzkiej 5/9, prowadzone przez Pana Krzysztofa Zawadzkiego zrealizowało jako lider Konsorcjum inwestycję polegającą na kompleksowym wykonaniu „Przebudowy budynku magazynowego przy ul. Zelwerowicza 3a - 5 we Wrocławiu z przeznaczeniem na sale dydaktyczne i kantinę Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu wraz z projektem wykonawczym”. Koszt inwestycji wynosił około 4.840.000,00 zł brutto, którego 90 % stanowi wartość robót wykonanych przez lidera konsorcjum. Zadanie było realizowane w okresie od stycznia 2009 roku do października 2009 roku na podstawie projektu budowlanego autorstwa dr inż. arch. Stanisława Lose.

Zakres przebudowy obejmował kompleksowe wykonanie robót budowlanych wraz z instalacjami wewnętrznymi (wod - kan, c.o. wentylacją mechaniczną, instalacjami elektrycznymi i teletechnicznymi), przebudową przyłączy wod-kan, sieć energetyczną z istniejącego budynku oraz oświetlenie zewnętrzne. Ponadto wykonawca dostarczył i oddał do użytku platformę dla niepełnosprawnych z szymbem typu Ciebex.

W ramach robót budowlanych wykonano między innymi:


- ponad 680,0 m² elewacji , w tym: 225,0 m² fasady szklanej aluminiowej na konstrukcji z drewna, 150,0 m² renowacji cegły licowej, 50,0 m² cokołu z płyt granitowych oraz 60,0 m² elewacji z gzymsami profilowanymi i elementami ozdobnymi tynku z narzutu i boniami,
- ponad 770,0 m² renowacji ścian i sklepień ceglanych wewnątrz budynku,
- wymiany 280,0 m² dachu wraz z remontem więźby drewnianej,
- 100,00 m² renowacji pokrycia papowego dachu oraz 155,0 m² nowego dachu wraz z konstrukcją drewnianą,
- obróbki blacharskie i pokrycie naświetli dachowych z miedzi w ilości ok. 400,00m²,
- żelbetowy mur oporowy o długości 46,0 mb (170,0 m²),
- podbicia fundamentów w całym budynku,
- odtworzenie 570,00m² nawierzchni dróg z wielkogabarytowego bruku granitowego,
- wbudowano stolarkę okienną i drzwiową drewnianą o podwyższonej izolacyjności akustycznej.

Podstawowe parametry inwestycji:

- powierzchnia użytkowa obiektu 1000,11 m²
- kubatura brutto obiektu 5.000,00 m³
- powierzchnia nawierzchni dróg i parkingów z bruku granitowego – ponad 570,00 m²

Inwestycja została wykonana zgodnie z projektem. Zastosowano balustrady szklane, parkiety przemysłowe z drewna egzotycznego, a ściany i posadzki sanitariatów oraz posadzki klatek schodowych części dydaktycznej wykończono ceramiką wysokiej jakości.

Możemy polecić Przedsiębiorstwo Robót Elewacyjnych i Budowlanych jako wykonawcę tego typu obiektów.

KANCLERZ

mgr Marek Cebulski